

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Tragamin działka 9/20 obręb 14 Malbork 82-200 - pokrycie z blachy trapezowej		
1	Rozdział	Obora - 1 od drogi		
1.1	Element	Rusztowania		
1.1.1	KNR 202/1604/1 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10' m, nakłady podstawowe	m2	268,24200
1.2	Element	Roboty rozbiórkowe		
1.2.1	KNR 404/508/6	Rozebranie pokrycia dachowego z gąsiorów, płyty nie nadające się do użytku, gąsiory	m	37,05000
1.2.2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kotłowni, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	18,85000
1.2.3	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	14,48000
1.2.4	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	74,10000
1.2.5	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	537,22500
1.2.6	KNR 401/430/4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, otacenie dachu, odstęp łań do 24' cm	m2	537,22500
1.3	Element	Wykonywanie pokryć dachowych		
1.3.2	KNR 15/517/2	impregnacja, przycięcie i przybicie łań	m2	537,22500
1.3.3	KNR 15/522/4	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekаныmi, skok fali 150' mm, przy rozstawie łań 120' cm	m2	537,22500
1.3.4	KNR 15/521/2	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekanej na dachach krytych	mb	37,05000
1.3.5	NRRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm	m2	44,78500
1.3.6	KNRW 202/522/2 (1)	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15' cm, blacha ocynkowana	m	74,10000
1.3.7	KNRW 202/529/1 (1)	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10' cm, blacha ocynkowana	m	14,48000
1.3.8	KNRW 401/522/8	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynowych za wykonanie wpusty (szlucery) z blachy	szł	4,00000
1.4	Element	naprawa części konstrukcyjnych		
1.4.1	KNR 1901/413/2	prostowanie więźby dachowej prostej - przyjęto 10% pow. dachu	m2	53,72250
1.4.2	KNR 401/412/1	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi	szł	24,00000
1.4.3	KNR 401/413/2	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32' mm, nabicie desek 2-stronnie - 8 zł	m	58,00000
1.4.4	KNRW 401/416/2	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze - 8 zł	m	58,00000